

Перечень материалов для отделки жилого помещения в комплектации «Комфорт»

№ п.п.	Наименование работ	Наименование применяемых материалов
1. ПОЛЫ		
1	Устройство покрытия пола из плитки	клей для плитки
		грунт
		затирка для швов
		крестики для кафеля
		герметик силиконовый
		плитка керамогранитная
2	Установка плинтуса пластикового	с/р 65 мм
		дюбель NAT 6
		крепеж-клипса
		плинтус ПВХ
		элемент торцевой
		уголок внутренний
		уголок наружный
элемент соед.		
3	Устройство покрытий из ламината	подложка под ламинат
		ламинат
4	Установка декоративных порожков, переходных планок	порог декоративный
		переходная планка
		крепежи
2. СТЕНЫ		
1	Шпатлевание стен сухими смесями под чистовую отделку	ветонит ЛР
		бумага наждачная
		уголок обойный
2	Шпатлевание стен из гипсокартона сухими смесями под чистовую отделку	ветонит ЛР
		бумага наждачная
		уголок обойный
3	Грунтование стен под обои	грунтовка
4	Оклейка стен обоями интерьерными виниловыми, флизелиновыми	обои - предоставляются заказчиком
		клей для обоев
5	Облицовка стен керамической плиткой (ванная комната, санузел)	плитка керамическая
		клей для плитки
		грунт
		затирка для швов
		герметик силиконовый
		уголок для кафеля (по потребности)
6	Облицовка стен керамической плиткой (экран в кухне)	плитка керамическая
		клей для плитки
		грунт
		затирка
		герметик силиконовый
		уголок для кафеля (по потребности)

№ п.п.	Наименование работ	Наименование применяемых материалов
3. ПОТОЛОК		
1	Устройство потолков натяжных ПВХ	потолно ПВХ направляющий багет саморезы платформы и кольца для светильников брусok деревянный для закладных вентиляционная труба+соед.элементы крепежи
4. ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ И ПР.		
1	Установка подоконников ПВХ	подоконник ПВХ
2	Шпатлевание сухими смесями под чистовую отделку	ветонит ЛР грунтовка бумага наждачная
3	Окраска откосов	краска ВЭ матовая грунтовка под ВЭ краски герметик акриловый
4	Монтаж откосов из сэндвич-панелей	сэндвич-панели герметик акриловый уголок
5	Монтаж дверного блока с врезкой замка и петель	дверное полотно дверная коробка ламинат петли стоевые саморезы завертка+ручка
6	Установка решеток вентиляционных	решетка
7	Установка лючков	лючок
8	Установка наличников	наличник жидкий гвоздь герметик акриловый
9	Оформление дверного проема доборами в стенах толщ. 100 (160) мм	доборный элемент жидкий гвоздь герметик акриловый
5. САНТЕХНИКА		
1	Установка ванны	ванна стальная+ножки+каркас+слив-перелив силикон сифон
2	Монтаж экрана из плитки для ванны	профиль направляющий профиль 50/50 с/р по мет. 13 с/р по дер. 65 дюбель лента уплотн. для профилей гипсокартон 1,2*3,0
3	Установка унитаза	унитаз с бачком+стульчак+крышка крепеж силикон

№ п.п.	Наименование работ	Наименование применяемых материалов
4	Установка мебели для ванной с раковиной	умывальник с тумбой
		сифон для раковины
		силикон
		лента ФУМ
5	Закрытие труб коробами, монтаж коробов	профиль направляющий
		профиль 50/50
		с/р по мет. 13
		с/р по дер. 65
		дюбель
		лента уплотн. для профилей
6	Установка полотенцесушителя	полотенцесушитель - предоставляется заказчиком
		крепежи
7	Установка душевого гарнитура	душевой гарнитур
		лента ФУМ
		гибкая подводка
8	Установка смесителя для раковины	смеситель
		лента ФУМ
		гибкая подводка
9	Установка смесителя для ванны	смеситель
		лента ФУМ
		гибкая подводка
10	Прокладка трубопроводов канализации	труба
		крепления
		фасонные части (тройники, уголки и т.д.)
		лента ФУМ
11	Прокладка трубопроводов водоснабжения	Труба
		Крепления
		фасонные части (тройники, уголки и т.д.)
		лента ФУМ
6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	Комплекс электромонтажных работ (слаботочные сети, монтаж светильников) в рамках существующих сетей, без учета монтажа дополнительных розеток, точечных светильников	провода, расп.коробки, заглушки на расп.коробки
		светильники - предоставляются заказчиком
		крепежи
	Доставка и разгрузка материалов	
	Вывоз мусора+утилизация	
	Уборка помещения	