

## Перечень всех материалов для индивидуальной отделки квартиры

№ п.п.	Наименование работ	Наименование применяемых материалов
<b>1. ПОЛЫ</b>		
1	Устройство обмазочной гидроизоляции в сан.узле	гидроизоляция Флэхендихт
		лента гидроизоляционная Плитонит
		грунт
2	Выравнивание стяжки проливкой до 10мм	ровнитель для полов Плитонит
		вода водопроводная
		грунт Контакт Плитонит
3	Устройство покрытия террасы из террасной доски прямо	крепеж-клипса
		с/р
		доска террасная древесно-полимерная
4	Устройство покрытий балкона из плитки керамический гранит 300*300 прямо с устройством стяжки цементной	песчано-цементная стяжка
		клей для плитки
		грунт
		затирка для швов
		крестики для кафеля
		герметик силиконовый
		плитка керамогранитная 300х300
5	Устройство покрытия пола из плитки прямо	клей для плитки
		грунт
		затирка для швов
		крестики для кафеля
		герметик силиконовый
		плитка керамогранитная
6	Устройство покрытия пола по диагонали со смещением	клей для плитки
		грунт
		затирка для швов
		крестики для кафеля
		герметик силиконовый
7	Устройство покрытия пола из плитки (ванная комната, санузел, прямо)	клей для плитки
		грунт
		затирка для швов
		крестики для кафеля
		герметик силиконовый
8	Установка плинтуса пластикового	с/р 65 мм
		дюбель NAT 6
		крепеж-клипса
		плинтус ПВХ
		элемент торцевой
		уголок внутренний
		уголок наружный
элемент соедин.		
9	Устройство покрытий из ламината (прямо)	подложка под ламинат
		ламинат

№ п.п.	Наименование работ	Наименование применяемых материалов
10	Устройство покрытий из ламината (по диагонали)	подложка под ламинат
		ламинат
11	Установка декоративных порожков, переходных планок	порог декоративный
		переходная планка
<b>2. СТЕНЫ</b>		
1	Звукоизоляция стены	Дюбель тарельчатый IZM 100 мм
		ГКЛ 3x1,2x12,5
		Звукоизоляция Knauf 50 мм
		ПС 60x27x0,6
		ПН 27x28
		Подвес прямой
		Расходные материалы
2	Монтаж перегородок из ГКЛ по мет. каркасу с изоляцией с обшивкой в два слоя с двух сторон	профиль направляющий
		профиль 50/50
		с/р по мет. 13
		с/р по дер. 65
		дюбель NAT 6
		лента уплотн. для профилей
		гипсокартон 1,2*3,0 Кнауф
		плита минераловатная
3	Шпатлевание стен сухими смесями по штукатурке	ветонит ЛР
		бумага наждачная
4	Улучшенное шпатлевание стен сухими смесями по штукатурке для поклейки	ветонит ЛР
		бумага наждачная
5	Шпатлевание стен из гипсокартона сухими смесями	ветонит ЛР
		уголок перфорированный
		бумага наждачная
6	Грунтование стен под обои	грунтовка
7	Оклейка стен обоями интерьерными виниловыми, флизелиновыми	Обои (шт.)
		клей для обоев
8	Оклейка стен обоями интерьерными дизайнерскими	Обои (шт.)
		клей для обоев
9	Оклейка стен обоями под покраску	Обои (шт.)
		клей для обоев
10	Окраска стен, оклеенных обоями, краской	краска ВЭ матовая
11	Облицовка стен керамической плиткой (ванная комната, санузел)	плитка керамическая
		клей для плитки
		грунт
		затирка для швов
		герметик силиконовый
		уголок для кафеля (по потребности)
12	Монтаж уголков обойных	уголок обойный
13	Облицовка стен керамической плиткой (экран в кухне)	плитка керамическая
		клей для плитки
		грунт
		затирка
		герметик силиконовый
		уголок для кафеля (по потребности)

№ п.п.	Наименование работ	Наименование применяемых материалов
14	Установка карнизов настенных	карниз
		крепеж
15	Установка аксессуаров (полотенцедержатели, дозаторы мыла, крючки, зеркала)	аксессуар
		крепеж
<b>3. ПОТОЛОК</b>		
1	Оштукатуривание потолков	штукатурка
		профиль маячковый
		крепеж
2	Шпатлевание потолков сухими смесями по штукатурке	ветонит ЛР
		бумага наждачная
3	Грунтование потолка	грунтовка
4	Окраска потолков ВЭ красками на 2 раза	краска ВЭ матовая
		грунтовка под ВЭ краски
		герметик акриловый
5	Звукоизоляция верхнего перекрытия в помещении	Звукоизоляция Knauf 100 мм
		Дюбель тарельчатый IZM 140 мм
		Расходные материалы
6	Устройство подвесного потолка из ГКЛ по мет. каркасу в 2 уровня с оклейкой и окраской	профиль потолочный GK-2 60/27 3 м
		профиль направляющий GK-1 28/27 3 м
		подвес прямой
		с/р по мет.
		с/р по дер.
		дюбель NAT 6
		профиль соединительный
		ГКЛ 12,5 мм
		обои под покраску
		клей для обоев
		краска ВЭ матовая
		ветонит ЛР
		бумага наждачная
		уголок обойный
грунтовка		
7	Устройство потолков натяжных ПВХ	потолок натяжной
		платформы для светильников
		брусok деревянный для закладных
		вентиляционная труба+соед.элементы
		крепеж
8	Устройство коробов из ГКЛ для встроенных карнизов с оклейкой, окраской	профиль
		подвес прямой
		с/р
		дюбель NAT 6
		профиль соединительный
		ГКЛ
		обои под покраску
		клей для обоев
		краска ВЭ матовая
		ветонит ЛР
бумага наждачная		

№ п.п.	Наименование работ	Наименование применяемых материалов
		уголок
		грунтовка
9	Монтаж ленты светодиодной для подсветки	Лента светодиодная+трансформатор
10	Устройство одинарного металлического каркаса из потолочного профиля по бетонным поверхностям на балконе с монтажом плит потолочных ПВХ	профиль потолочный GK-2 60/27 3 м
		профиль направляющий GK-1 28/27 3 м
		подвес прямой
		с/р по мет.
		с/р по дер.
		дюбель NAT 6
		профиль соединительный
		плита потолочная
11	Установка карнизов потолочных	Карниз
		Крепеж
<b>4. ПРОЕМЫ</b>		
1	Установка решеток вентил.	решетки
2	Установка лючков	лючок пластиковый
3	Установка подоконника ПВХ 3000*150	подоконник ПВХ
4	Установка подоконника 2000*200	подоконник ПВХ
5	Монтаж откосов из сэндвич-панелей	сэндвич-панели
6	Шпатлевка сухими смесями под чистовую отделку	ветонит ЛР
		грунтовка
		бумага наждачная
7	Окраска откосов краской на 2 раза	краска ВЭ матовая
		грунтовка под ВЭ краски
		герметик акриловый
8	Монтаж дверного блока с врезкой замка и петель однопольного	дверное полотно
		дверная коробка
		петли Стоевая
		с/р 4,2*90
		замок врезной+ручка
9	Монтаж дверного блока с врезкой замка и петель двухпольного	дверное полотно
		дверная коробка
		петля стоевая
		с/р 4,2*90
		жидкий гвоздь
		замок врезной+ручка
10	Установка двери в сауну	дверное полотно
		наличник
		жидкий гвоздь
		герметик акриловый
		с/р 4,2*90
11	Оформление дверного проема доборами в стенах толщ. 100 (160)мм	доборный элемент
		жидкий гвоздь
		герметик акриловый
12	Установка наличников	наличник МДФ ламинат
		жидкий гвоздь
		герметик акриловый

№ п.п.	Наименование работ	Наименование применяемых материалов
<b>САНТЕХНИКА</b>		
1	Установка ванны стальной, акриловой	Ванна+ножки+каркас+слив-перелив Силикон Сифон
2	Монтаж экрана из плитки для ванны	профиль направляющий профиль 50/50 с/р по мет. 13 с/р по дер. 65 дюбель лента уплотн. для профилей гипсокартон 1,2*3,0
3	Установка унитаза с инсталляцией, монтаж короба для системы инсталляции	Унитаз подвесной+ инсталляция (шт.) Крышка+стульчак Система инсталляции+кнопки Крепеж Силикон профиль направляющий профиль 50/50 с/р по мет. 13 с/р по дер. 65 дюбель лента уплотн. для профилей гипсокартон
4	Установка бойлера	Бойлер Шаровые краны Крепеж
5	Установка унитаза с бачком	Унитаз белый Крышка+стульчак Гибкая подводка Крепеж Силикон
6	Установка мебели для ванной с раковиной	умывальник с тумбой и смесителем смеситель Сифон д/раковины Силикон Лента ФУМ Гибкая подводка
6	Установка умывальника с пьедесталом	умывальник+пьедестал Сифон д/раковины Силикон
7	Установка ленты светодиодной	Лента светодиодная+трансформатор Крепеж
8	Закрытие труб коробами, монтаж коробов	профиль направляющий профиль 50/50 с/р по мет. 13 с/р по дер. 65 дюбель NAT 6 лента уплотн. для профилей гипсокартон 1,2*3,0

№ п.п.	Наименование работ	Наименование применяемых материалов
		плита минераловатная
9	Установка полотенцесушителя	Полотенцесушитель Крепеж
10	Перенос водяного полотенцесушителя	Полотенцесушитель Крепеж Труба
11	Установка шторки стеклянной на ванну	Шторка+доставка Крепеж
12	Установка душевого гарнитура	Душевой гарнитур Лента ФУМ Гибкая подводка
13	Установка смесителя для ванны, умывальника	Санитарный прибор Лента ФУМ Гибкая подводка
14	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	Труба Крепления фасонные части (тройники, уголки и т.д.) Смазка д/труб Лента ФУМ
15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа диаметром 20 мм	Труба Крепления фасонные части (тройники, уголки и т.д.) Смазка д/труб Лента ФУМ
<b>САУНА</b>		
1	Облицовка поверхностей стен, потолка вагонкой+ступени	Вагонка Уголки Галтели брусок труба вентил. жаропроч. заглушка вентиляционная дерево
2	Облицовка стен керамической плиткой (экран за печью)	плитка керамическая клей для плитки грунт затирка для швов герметик силиконовый уголок для кафеля (по потребности)
3	Установка печи для сауны	Печь Harvia
4	Устройство подсветки	Светильник жаропрочный Лента светодиодная для сауны Крепеж
<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>		
1	Комплекс электромонтажных работ (слаботочные сети, монтаж светильников) в рамках существующих сетей, без учета монтажа дополнительных розеток, точечных	Провода, распр.коробки Светильники Крепеж
		Провода, расп. коробки Труба гофрированная

№ п.п.	Наименование работ	Наименование применяемых материалов
2	Прокладка дополнительных сетей электроснабжения, монтаж доп. розеток, выключателей, точечных, настенных, потолочных светильников согласно индивидуальному проекту	Щит распределительный Автомат электр. Заглушка на коробки распаячные Розетки Выключатели, переключатели, диммеры Рамки Светильники потолочные Светильники настенные Светильники потолочные Светильники точечные+трансформаторы Платформы для доп.светильников Кольца для светильников Крепеж
3	Штробление стен для прокладки электрических сетей с последующим	
4	Прокладка силового кабеля для сауны	Кабель силовой Щит распределительный Автомат электр. Крепеж
	Доставка и разгрузка материалов	
	Вывоз мусора	
	Уборка помещения	